

Техническое задание на выполнение работ бурению скважины для нужд Санатория «Долина Нарзанов» г.Нальчик – АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Объект	Санаторий «Долина Нарзанов» г.Нальчик – АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Тема задания	Организация и проведение бурильных работ по устройству скважины под воду одной колонной на территории санатория
Цель и назначение выполняемых услуг	Производство бурильных работ(устройство скважины под воду) с целью обеспечения санатория питьевой водой
Расположение объекта	КБР г.Нальчик ул.М.Вовчок 6
Основные исходные данные	- диаметр скважины - 215 мм. - обустройство скважины обсадными трубами диаметром 159 мм на глубину 200м - способ бурения - промывочное роторное - глубина скважины 200 м - произвести работы по установке и прокачке - количество фильтров 4шт (по согласованию с заказчиком в зависимости от грунта) - насос марки ЭЦВ 5-6-80 1 шт - Установка насосного оборудования СУЗ 20
Стоимость работ по бурению скважины	Определяется на основании локально сметного расчета стоимости ведения работ, стоимости материалов
Сроки выполнения работ	Согласно календарного графика
Условия оплаты	
Требования к качеству и безопасности производства работ	- наличие разрешений и свидетельств о допуске к производству бурильных работ; - обеспечение выполнения на объекте производства работ необходимых мероприятий и требований органов Ростехнадзора; - соблюдение требований предъявляемые федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». - Выполнить работы на Объекте в соответствии с техзаданием и сдать выполненные работы Заказчику согласно договора

	Предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы. . При выполнении работ применять новые (не бывшие в употреблении) материалы и оборудование, которые по своим характеристикам соответствуют требованиям локальных сметных расчетов (Приложения к настоящему Контракту), имеют действующие сертификаты (декларации о соответствии) и паспорта качества. . За свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненных работах или иные отступления от условий Контракта. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта. Организовать работу на Объекте с учетом действующих у Заказчика правил внутреннего трудового распорядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности и пропускного режима. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Обеспечивать безопасность труда работающих на Объекте, в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001г. № 80), СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». (Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 N 123). . Устранять недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком при приемке работ, в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. . Перед началом выполнения работ, предъявить Заказчику сертификаты (декларации) соответствия и паспорта на используемые материалы и оборудование. В случае повреждения оборудования (коммуникаций) Заказчика, при выполнении работ, обязан восстановить поврежденное оборудование (коммуникации) в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.
--	---

	. Содействовать в проведении экспертизы, предоставлять информацию, относящуюся к предмету экспертизы на основании запросов экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу по Контракту. Обеспечивать содержание и уборку территории, на которой производятся работы и в течение одного календарного дня по окончании выполнения работ вывезти с территории Объекта оборудование, инвентарь, инструменты, принадлежащие Подрядчику. Предусмотреть места (площадки) накопления отходов, образовавшихся в процессе выполнения работ, в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами и иными требованиями в области обращения с отходами в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и производить их вывоз на специальный полигон. . Возместить расходы Заказчика, связанные с заключением муниципального контракта (договора) с третьими лицами для производства работ, связанных с устранением недостатков, в случае уклонения Подрядчика от их устранения. Оплатить штраф (неустойку, пени), начисленные в соответствии с договором . Возместить Заказчику ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика на основании акта о нанесении материального ущерба, подписанного обеими Сторонами контракта.
Требования к подрядчику	- обеспечить поставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, необходимых для производства работ своими силами; - обеспечить выход негабарита не более 5%. - наличие лицензии на право осуществления деятельности связанной бурением скважин.